

**TABELLA COMPLEMENTAR DE PREÇOS PARA A ESTRADA DE FERRO
TIMBÓ A PROPRIA'**

Numeros - Especificações - Unidades - Preços

109. Revestimento em rustico de cimento com moldura e argamassa de 2 de cimento e 3 de areia, nos pilares e encontros da ponte do rio Itapecurú, metro quadrado.....	12\$000
110. Cantaria com argamassa de cimento puro, metro cubico.....	98\$000
111. Vergalhões e verguinhas de ferro, quando empregados em cimento armado, kilogramma	\$450
112. Idem, idem de aço, idem, kilogramma.....	1\$000
113. Concreto empregado em cimento armado, metro cubico.....	80\$000
114. Revestimento com ladrilhos ceramicos de tres ou mais cores, metro quadrado.....	12\$500
115. Argamassa com partes iguaes de cimento e areia, metro cubico.....	6\$000
116. Parede de adobos simples com argamassa de barro e areia, metro Quadrado.....	3\$500
117. Emboço e reboco com argamassa de barro e areia, metro quadrado.....	\$500
118. Cimalhas, cornijas, guarnições, com argamassa de 2 de cimento e 3 de areia, até 0m,15 de balanço, metro linear.....	8\$000
119. Idem, idem, idem, com balanço de 0m,16 a 0m,30, metro linear.....	13\$000
120. Cimalhas, cornijas, de madeira, de 0m,15 de balanço, metro linear.....	6\$000
121. Idem, idem, idem, com balanço de 0,16 a 0,30, metro linear.....	9\$500
122. Letreiro completo, de alvenaria, em relevo, com molduras, para estações, um.....	20\$000
123. Latrina commum com fossa fixa, de cinco metros de profundidade, sem revestimento com soalho e caixa de madeira, uma.....	59\$000
124. Latrina de louça commum e mictorio installados com fossa fixa de cinco metros de fundo sem revestimento, uma.....	118\$000
125. Idem, idem, idem, sendo a installação e a latrina de louça do custo de 100\$000, uma.....	200\$000
126. Calha e conducto de cobre, inclusive assentamenho, kiltogramma.....	4\$205
127. Idem, idem, idem, de ferro zincado, idem, kilogramma	3\$060
128. Idem, idem, idem, de ferro fundido idem, kilogramma	1\$500

Numeros - Especificações - Unidades - Preços

129. Curraes de madeira, com moirões de metro em metro e cinco ripões paralelos, prompts metro linear.....	11\$500
130. Cancellas de madeira de lei de 2,00 metros de largura, assentadas, uma.....	41\$000
131. Esgoto com manilhas de 0,15 a 0,20 de diametro, assentado e concluido, metro linear.....	11\$000
132. Encanamento assentado, de ferro zincado, com 1 1/2 pollegadas de diametro interno, metro linear.....	3\$500
133. Dormentes longos, especiaes, para desvios, um.....	5\$000
134. Dormentes especiaes aparelhados para pontes e pontilhões, um	4\$500
135. Mastro de bandeira, pintado e assentado, um.....	30\$000
136. Postes kilometricos de madeira com chapa de madeira, assentados, um.....	6\$000
137. Transporte de aço e ferro para o cimento armado de boeiro Carnahyba, por decametro, tonelada	\$006

Rio de Janeiro, 9 de julho de 1913.- Affonso G. C. Maciel, director geral de Viação.